



# 必ずご確認ください



- ・本土工量は、地山土量で計上しています。土量変化率を考慮していません。
- ・本歩掛は、国土交通省土木工事積算基準のヒューム管、B形管の据付歩掛に準じています。

下表は、あくまでも参考の値になります。

現場状況により異なるので再考をお願いします。

当社では、各種設計業務に関するご相談を承っております。

※ご不明点、ご質問等お気軽にお問い合わせください。

**【開発部】**

〒164-0001

東京都中野区中野1-32-16 高村ビル 4F

**Tel/03-5337-0960 Fax/03-5337-0964**

✉ **info@materras.co.jp**

## 据付歩掛

(10m当たり)

製品名	製品重量 kg/m	土木一般 世話役 人	特殊作業員 人	普通作業員 人	トラッククレーン 日	諸雑費 %
E-150	23	0.3	0.3	0.7	—	31
E-200	58	0.2	0.1	0.4	2.4	31
E-250	80	0.2	0.1	0.4	2.4	31
E-300	106	0.2	0.1	0.4	2.4	31

注) 本歩掛は、国土交通省土木工事積算基準のヒューム管、B形管の据付歩掛に準じています。  
本歩掛は、掘削、埋め戻し、単粒度碎石・敷き砂、透水シートの施工費用は含みません。  
現場状況により異なるので再考をお願いします。

## 土工量

(10m当たり)

製品名	掘削 m <sup>3</sup>	埋戻し m <sup>3</sup>	単粒度碎石 m <sup>3</sup>	敷砂 m <sup>3</sup>	残土処理 m <sup>3</sup>	透水シート m <sup>2</sup>
E-150	4.725	1.80	2.095	0.45	2.925	15.5
E-200	5.500	2.00	2.384	0.50	3.500	17
E-250	6.325	2.20	2.667	0.55	4.125	18.5
E-300	7.200	2.40	2.943	0.60	4.800	20

注) 本土工量は、弊社標準施工断面で計算しています。  
本土工量は、地山土量で計上しています。土量変化率を考慮していません。  
透水シートは、標準施工断面の実数量で計算しました。